

Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico e executivo								
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	M B	NANORT	AMX	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
1	<p>Implantação de Sistemas de Abastecimento de água Aprovação e entrega de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudo de concepção. (Já que se trata de implantação de sistema novo); 2. Estudos geológicos e relatórios de sondagem e de caracterização do solo; 3. Descrição geral do sistema existente e correlação com o projeto, que demonstra a capacidade operacional e considera a proposta de intervenção; 4. Mapeamento da rede existente, no que se relaciona com o projeto; 5. Projeto da intervenção proposta; 6. Leiure da rede com definição de no mínimo comprimento, diâmetro e material; 7. Detalhe tipo das ligações domiciliares; 8. Planilhas de cálculo de vazão e pressão; 9. Projeto da rede de distribuição e adutoras; 10. Planilha com os cálculos de volumes de escavação e reaterro; 11. Projeto da captação; 12. Projeto dos reservatórios; 13. Projeto gráfico da Estação de Tratamento de Água e Estações de Recalque/Estações Elevatórias de Água Bruta e Água Tratada, quando for o caso. <p>Aprovação e Entrega de:</p>	4	UND	R\$ 35.100,00	R\$ 47.200,00	R\$ 35.700,00	R\$ 39.333,33	R\$ 157.333,32
2	<p>Projeto e Execução do Plano de Trabalho Social (Trabalho de Assistente Social com expertise em abordagem e trabalho de campo).</p> <p>Pavimentação Em Bloquete em Vias urbanas: Aprovação e entrega de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descrição do sistema proposto atendendo as normas de acessibilidade; 2. Leiure da pavimentação com definição de no mínimo largura, comprimento e áreas; 3. Planta de locação dos eixos das ruas com identificação dos trechos pavimentados e tipo de pavimentação; 4. Perfil longitudinal das ruas contendo cotas do terreno e cotas de projeto, sempre que a espessura média da movimentação de terra exceder a 20 cm; 5. Seções transversais tipo que contenha, no mínimo, a largura, declividade transversal, as espessuras e características de cada camada estrutural, detalhes da pintura ou imprimação ligante, posição dos passeios (largura mínima de 1,20m), dimensões das guias, sarjetas e canteiros centrais; 6. Quadro de cubagem de volumes de aterro e de corte, quando for o caso; 7. Indicação de áreas de jazidas e bola-fora, quando for o caso; 8. Projeto de sinalização viária vertical. 	1	UND	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
3	<p>Reforma do Abatedouro Público Municipal Aprovação e entrega de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projeto arquitetônico com a planta de situação e locação, implantação com níveis, plantas baixas e de cobertura, leiure, cortes e elevações, detalhes que possam influir no valor do orçamento e indicação de elementos existentes, a demolir e a executar, em caso de reforma; 2. Projetos complementares como fundação, estrutural, elétrico, hidrossanitário, frigorífico, combate a incêndio, SPDA, ar condicionado, quando for o caso; 3. Relatório de sondagem, quando for o caso. <p>Adequação de Estradas Vicinais:</p> <p>Aprovação e entrega de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planta de locação do eixo da estrada; 2. Perfil longitudinal da estrada contendo cotas do terreno e cotas de projeto, sempre que a espessura média da movimentação de terra exceder a 20 cm; 3. Seção transversal média que contenha a largura e declividade transversal; 4. Quadro de cubagem de volumes de aterro e de corte, quando for o caso; 5. Indicação de áreas de jazidas e bola-fora, quando for o caso; 6. Projeto de obras complementares se for o caso, como pontes, bueiros, etc. 	1	UND	R\$ 49.800,00	R\$ 55.000,00	R\$ 49.400,00	R\$ 51.400,00	R\$ 51.400,00
4	<p>Adequação de Estradas Vicinais:</p> <p>Aprovação e entrega de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planta de locação do eixo da estrada; 2. Perfil longitudinal da estrada contendo cotas do terreno e cotas de projeto, sempre que a espessura média da movimentação de terra exceder a 20 cm; 3. Seção transversal média que contenha a largura e declividade transversal; 4. Quadro de cubagem de volumes de aterro e de corte, quando for o caso; 5. Indicação de áreas de jazidas e bola-fora, quando for o caso; 6. Projeto de obras complementares se for o caso, como pontes, bueiros, etc. 	1	UND	R\$ 24.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 24.500,00	R\$ 26.166,67	R\$ 26.166,67
5	<p>Adequação de Estradas Vicinais:</p> <p>Aprovação e entrega de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planta de locação do eixo da estrada; 2. Perfil longitudinal da estrada contendo cotas do terreno e cotas de projeto, sempre que a espessura média da movimentação de terra exceder a 20 cm; 3. Seção transversal média que contenha a largura e declividade transversal; 4. Quadro de cubagem de volumes de aterro e de corte, quando for o caso; 5. Indicação de áreas de jazidas e bola-fora, quando for o caso; 6. Projeto de obras complementares se for o caso, como pontes, bueiros, etc. 	1	UND	R\$ 24.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 24.500,00	R\$ 26.166,67	R\$ 26.166,67

<p>Reforma e Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde</p> <p>Aprovação e entrega de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projeto arquitetônico com a planta de situação e locação, implantação com níveis, plantas baixas e de cobertura, leilante, cortes e elevações, detalhes que possam influir no valor do orçamento e indicação de elementos existentes, a demolir e a executar, em caso de reforma; 2. Projetos complementares como fundação, estrutural, elétrico, hidrossanitário, frigorífico, combate a incêndio, SPDA, ar condicionado, quando for o caso; 3. Relatório de sondagem, quando for o caso; 4. Projeto de Drenagem de escoamento de água pluvial. 	1	UND	R\$ 149.500,00	R\$ 151.000,00	R\$ 149.800,00	R\$ 150.100,00	R\$ 150.100,00
VALOR TOTAL							
							R\$ 443.816,66